



ŘEZ A

MO2 - 12,9/6,5/30




ŘEZ B

MO2 - 9,5/7/30




ŘEZ C

D1 - 10/6,5/20




ŘEZ D

MO2 - 9/6,5/30




ŘEZ E

D1 - 8/6,5/20



ŘEZ F



1 Komunikace - asfaltová

katalogový list: D1-N-6, TDZ: IV, podloží P III

asfaltový beton	ACO 11	40 mm
spojovací potřik asfaltovou emulzí	PSA	
obalované kamenivo	ACP 16+	70 mm
infiltrační potřik	PIA	
kamenivo zpevněné cementem	SC _{cm}	130 mm
šterkodrt	SD _s	200 mm
zhuštěné podloží (E _{def,2} = 45 MPa)		celkem 440 mm

2 Sjezd + chodník v D1 - pojižděná betonová dlažba (tl.0,08m)

katalogový list: D2-D-1, TDZ: VI, podloží P III

betonová zámková dlažba	DL	80 mm
lože - drcené kamenivo fr. 4 - 8	L	40 mm
šterkodrt	SD _s	250 mm
zhuštěné podloží (E _{def,2} = 30 MPa)		celkem 370 mm

3 Chodník

katalogový list: D2-D-1, TDZ: CH, podloží P III

betonová zámková dlažba	DL	60 mm
lože - drcené kamenivo fr. 4 - 8	L	30 mm
šterkodrt	SD _s	240 mm
zhuštěné podloží (E _{def,2} = 30 MPa)		celkem 330 mm

4 Rekreační stezky

zakalení prachem	Z	20 mm
šterk fr. 0-16	SD	80 mm
šterkodrt	SD _s	150 mm
šterkodrt	SD _s	150 mm
zhuštěné podloží (E _{def,2} = 30 MPa)		celkem 400 mm

A bet. obrubník - silniční 250/1000/150cm

do bet. lože s opěrkou

B bet. obrubník - chodníkový 250/500/80cm

do bet. lože s opěrkou

C vodící proužek - žulové kostky 10/10cm - cca 25cm

do bet. lože s opěrkou

D odvodňovací proužek - žulové kostky 10/10cm - cca 50cm

do bet. lože s opěrkou

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :	 spol. s r.o. Vladislavova 29/I 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz
ING.MACHEK	ING.KOŠTÁLEK	ING. TEPLÝ	
Země : ČR	Obec : CHRUDIM		
Investor : MĚSTO CHRUDIM			
Akce : KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V LOKALITĚ MARKOVICE U KOSTELA			
Objekt :			Stupeň : DUR
Obsah :			Datum : 05/2012
			Zak. číslo : 4318/12
			Měřítko : Příloha :
			1:1000 D.10